Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин

"27" января 2016 г.

ОАО "ТМТП"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №04

(локальная смета)

на Ремонт железобетонного покрытия территории автогаража (заезд на смотровую яму инв.№10280)

Основание: Техническое задание № 04 от 26.01.2016г.
Сметная стоимость строительных работ _____ 162,689 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,448 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 30,97 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР01-02-094-01	Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)	100 м3	0,14	72134,92	72134,92		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10099		10099			
						4138,07					579		18,78	2,63
2	ТССЦпг01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: бетонного боя	1 т груза	33,6	32,47	32,47		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1091		1091			
3	ТЕР01-01-014-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0105	78840,65	75291,53	40,21	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	828	37	791		32,15	0,34
					3508,91	16303,52					171		93,24	0,98

					оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы	..	Всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего
4	**ТССЦпг03-21-01-008**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	50,4	93,99	93,99		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4737		4737			
5	**Прейскурант цен на услуги ОАО "УК " Кадош"**	Прием грунта и бетонного боя 5 класса, для размещения на полигоне	т	50,4	288,81			4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	14556					
6	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основани	0,105	28433,54 3147,35	24701,49 4299,33	584,7	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	2986	330	2594 451	62	27,82 23,69	2,92 2,49
7	**ССЦ 3-2015,п.408-0011**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	13,23	922,59		922,59		12206			12206		
8	**ТЕР27-06-002-17**	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,07	1070163,9 46865,31	34538,44 8552,63	988760,1	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	74911	3281	2418 599	69212	395,92 55,37	27,71 3,88
9	**ТССЦ-101-3891**	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	70	91,75		91,75	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6423			6423		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									127837	3648	21730 1800	87903		30,97 9,98
Накладные расходы									6202					
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 579) (Поз. 1)									394					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 208) (Поз. 3)									168					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 4661) (Поз. 6, 8-9)									5640					
Сметная прибыль									3833					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 579) (Поз. 1)									208					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 208) (Поз. 3)									83					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 4661) (Поз. 6, 8-9)									3542					
Итоги по смете:														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									10701					2,63
Погрузо-разгрузочные работы									1091					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1079					0,34 0,98
Перевозка грузов автотранспортом									19293					

					оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего
Автомобильные дороги									93502					30,63
														6,37
Материалы									12206					
Итого									137872					30,97
														9,98
В том числе:														
Материалы									87903					
Машины и механизмы									21730					
ФОТ									5448					
Накладные расходы									6202					
Сметная прибыль									3833					
НДС 18%									24817					
ВСЕГО по смете									**162689**					**30,97**
														9,98

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" _____ Лисянский И.В.