Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капстроительству, ремонту и развитию ОАО "ТМТП"

_____ Горюхин Д.А.
"10" 10 2015 г.

АБЗ ППК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 57
(локальная смета)

на ремонт душевых № 304,305

Основание: ТЗ № 57 от 06.08.15г.
Сметная стоимость 534913 руб.
строительных работ 441209 руб.
монтажных работ 3218 руб.
Средства на оплату труда 93970 руб.
Сметная трудоемкость 694,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 1.													
1	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ДЕМОНТАЖ покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками**	100 м2	0,2 *20 / 100*	40775,13	24710,97		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	8155	3213	4942		122,05	24,41
		*НР (3014 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (3914 руб.)* *СП (2270 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3914 руб.)*			16064,16	3503,34					701		19,35	3,87
2	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками**	100 м2	0,2 *20 / 100*	61911,08	38610,88	207,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12382	4618	7722	42	175,45	35,09
		*НР (4399 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (5713 руб.)* *СП (3314 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5713 руб.)*			23092,27	5474,14					1095		30,23	6,05
3	ССЦ 1-2015, п.101-5017 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной**	м2	22 *20*1,1*	2376,06		2376,06		52273			52273		
4	ТССЦ-101-1810 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям**	т	0,002	130561,42		130561,42	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	261			261		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР09-03-037-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м**	**1 т конструкций**	**0,22** *45,5*2*2,42/1000*	15296,99	9676,35	1732,91	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3365	855	2129	381	30,25	6,66
		*НР (996 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (1293 руб.)* *СП (750 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1293 руб.)*			3887,73	1988,93					438		12,8	2,82
6	ТССЦ-101-3730 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс**	**т**	**0,22**	32153,41		32153,41	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7074			7074		
7	ТЕР13-03-002-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,092** *(4,6+4,6) / 100*	2276,32	84,56	840,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	209	124	8	77	9,07	0,83
		*НР (95 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (124 руб.)* *СП (60 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (124 руб.)*			1351,58	2,44							0,01	
8	ТЕР13-03-004-26 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,092** *(4,6+4,6) / 100*	2792,72	60,19	1902,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	257	76	6	175	6,53	0,6
		*НР (59 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (76 руб.)* *СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (76 руб.)*			829,99	2,44							0,01	
9	ТЕРр65-9-14 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм**	**100 м трубопровода**	**0,37** *(18,5*2) / 100*	31279,28	498,4	8440,14	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11573	8266	184	3123	166	61,42
		*НР (7274 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (8266 руб.)* *СП (3968 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8266 руб.)*			22340,74									
10	ТЕРр57-2-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2 покрытия**	**0,334** *(16,7*2) / 100*	8771,1	439,69		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2930	2783	147		69,87	23,34
		*НР (1952 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2870 руб.)* *СП (1550 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (2870 руб.)*			8331,41	260,8					87		1,44	0,48
11	ТЕР46-04-005-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка монолитных перегородок: бетонных**	**1 м3**	**1** *0,5*2*	3132,35	1654,21		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3132	1478	1654		11,93	11,93
		*НР (1810 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (1926 руб.)* *СП (924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1926 руб.)*			1478,14	447,85					448		3,32	3,32
12	ТЕРр57-2-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий полов: цементных**	**100 м2 покрытия**	**0,259** *(12,9+13) / 100*	23365,72	10106,01		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6052	3435	2617		111,2	28,8
		*НР (2849 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4190 руб.)* *СП (2263 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (4190 руб.)*			13259,71	2914,1					755		21	5,44
13	ТЕР46-04-009-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка бетонных оснований под полы**	**1 м3**	**2,072** *25,9*0,08*	2596,88	1293,59		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5381	2701	2680		10,27	21,28
		*НР (3221 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (3427 руб.)* *СП (1645 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3427 руб.)*			1303,29	350,23					726		2,6	5,39
14	ТЕР46-04-008-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий из рулонных материалов**	**100 м2 покрытия**	**0,259** *25,9 / 100*	2020,46	215,8		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	523	467	56		16,54	4,28
		*НР (439 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (467 руб.)* *СП (224 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (467 руб.)*			1804,66									
15	ТЕРр65-6-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Смена: трапов диаметром до 50 мм**	**100 приборов**	**0,12** *12 / 100*	61741,68	335,14	49222,96	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7409	1462	40	5907	96	11,52
		*НР (1293 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1469 руб.)* *СП (705 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1469 руб.)*			12183,58	59,8					7		0,33	0,04
16	ТЕРр65-5-6 *Приказ Минстроя России от*	**Смена смесителей: с душевой сеткой**	**100 шт.**	**0,12** *12 / 100*	198960,32	99,43	165013,33	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	23875	4062	12	19801	266,7	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр	*36 119,21 = 17 936,21 + 100 x (340,16 - 158,33)* *НР (3575 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4062 руб.)* *СП (1950 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4062 руб.)*			33847,56			ЗПМ=17,433; МАТ=4,83						
17	ТЕР11-01-008-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой**	1 м3 изоляции	2,59 *25,9*0,1*	2481,22	481,31	1592,5	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6426	1055	1247	4124	3,42	8,86
		*НР (1425 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (1357 руб.)* *СП (692 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1357 руб.)*			407,41	116,45					302		0,76	1,97
18	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	100 м2 стяжки	0,259 *25,9 / 100*	16237,41	829,52	8585,66	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4205	1767	215	2223	61,34	15,89
		*НР (1961 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (1868 руб.)* *СП (953 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1868 руб.)*			6822,23	388,41					101		2,15	0,56
19	ТЕР11-01-011-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01**	100 м2 стяжки	0,259 *25,9 / 100*	13878,73	917,95	12442,85	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3595	134	238	3223	4,66	1,21
		*НР (246 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (234 руб.)* *СП (119 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (234 руб.)*			517,93	384,75					100		2,13	0,55
20	ТЕР11-01-004-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой**	100 м2 изолируемой поверхности	0,323 *(16,1+16,2) / 100*	54723,52	2935,1	40477,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	17676	3654	948	13074	71,7	23,16
		9 032,36 = 2 768,36 + 116 x (58,93 - 4,93) *НР (3877 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (3692 руб.)* *СП (1883 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3692 руб.)*			11311,23	119,07					38		0,66	0,21
21	ТЕР11-01-004-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой**	100 м2 изолируемой поверхности	0,323 *32,3 / 100*	45052,28	1450,98	36777,5	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14552	2204	469	11879	43,25	13,97
		7 982,23 = 1 718,23 + 116 x (58,93 - 4,93) *НР (2338 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (2227 руб.)* *СП (1136 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2227 руб.)*			6823,8	70,43					23		0,39	0,13
22	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей противогрибковым средством Ceresit CT 99**	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,518 *(25,9*2) / 100*	1503,32	402,61	9,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	779	565	209	5	9,22	4,78
		74,34 = 441,97 - 9,2 x 39,96 *НР (571 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (571 руб.)* *СП (246 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (571 руб.)*			1091,48	10,63					6		0,07	0,04
23	прайс	**Противогрибковое средство Ceresit CT 99**	кг	4,766	305,06		305,06	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1454			1454		
24	ТЕР11-01-027-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных**	100 м2 покрытия	0,259 *25,9 / 100*	72226,53	2038,77	47430,02	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	18707	5894	528	12285	185,96	48,16
		*НР (6402 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (6097 руб.)* *СП (3109 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6097 руб.)*			22757,74	784,83					203		4,5	1,17
25	ТЕРр63-7-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	100 м2 поверхности облицовки	0,41 *41 / 100*	9109,34	923,15		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3735	3357	378		74,3	30,46
		*НР (2258 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ (3474 руб.)* *СП (1390 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3474 руб.)*			8186,19	284,51					117		1,99	0,82
26	ТЕР15-01-019-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	100 м2 поверхности облицовки	0,41 *41 / 100*	91792,02	423,94	59519,03	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	37635	13058	174	24403	247,89	101,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13 533,36 = 8 808,36 + 100 х (106,11 - 58,86) *НР (11767 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (13221 руб.)* *СП (4892 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13221 руб.)*			31849,05	396,6					163		2,78	1,14
27	ТЕР15-02-019-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,41** *41 / 100*	25659,23	358,03	14950,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	10520	4244	147	6129	80,55	33,03
		*НР (3937 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (4424 руб.)* *СП (1637 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4424 руб.)*			10350,32	437,92					180		3,16	1,3
28	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"**	**100 м2 обрабатываемой поверхности**	**0,41** *41 / 100*	3278,97	402,61	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1344	448	165	731	9,22	3,78
		*НР (452 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (452 руб.)* *СП (194 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (452 руб.)*			1091,48	10,63					4		0,07	0,03
29	ТЕРр56-10-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Снятие дверных полотен**	**100 м2 дверных полотен**	**0,0656** *(3,28*2) / 100*	4035,22			3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	265	265			36,28	2,38
		*НР (186 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (265 руб.)* *СП (133 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (265 руб.)*			4035,22									
30	ТЕРр56-9-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 коробок**	**0,04** *4 / 100*	22074,34	1975,83		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	883	804	79		179,3	7,17
		*НР (578 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (825 руб.)* *СП (413 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (825 руб.)*			20098,51	535,02					21		3,97	0,16
31	ТЕР10-01-039-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**	**0,0656** *(3,28*2) / 100*	166430,97	19812,83	125817,78	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	10918	1365	1300	8253	161,89	10,62
		*НР (1593 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1593 руб.)* *СП (685 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1593 руб.)*			20800,36	3469,17					228		19,16	1,26
32	ТССЦ-101-0887 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Скобяные изделия для блоков входных однопольных**	**компл.**	**4**	605,73		605,73	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2423			2423		
33	ТЕР15-04-025-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,157** *(3,28*2*2,4) / 100*	21313,97	112,95	2930,36	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3346	2868	18	460	143,96	22,6
		*НР (2553 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2868 руб.)* *СП (1061 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2868 руб.)*			18270,66	3,14							0,01	
34	ТЕРр63-10-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков**	**100 м2 облицовки**	**0,259** *25,9 / 100*	1218,46	61,08		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	316	300	16		9,58	2,48
		*НР (201 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ (309 руб.)* *СП (124 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (309 руб.)*			1157,38	36,26					9		0,2	0,05
35	ТЕР10-06-040-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)**	**100 м2 потолка**	**0,259** *25,9 / 100*	62076,04	142,82	41244,96	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	16078	5358	37	10683	163,01	42,22
		9 315,12 = 8 865,57 + 111 х (44,10 - 40,05) *НР (5358 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (5358 руб.)* *СП (2304 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5358 руб.)*			20688,26									
36	ТЕР10-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка элементов каркаса: из брусьев**	**1 м3 древесины в конструкции**	**0,02**	14987,83	460,28	10429,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	300	82	9	209	34,94	0,7
		*НР (82 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (82 руб.)* *СП (35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (82 руб.)*			4098,32									
37	ТЕР10-01-012-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Обшивка каркасных стен: панелями декоративными пластиковыми**	**100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**0,035** *3,5 / 100*	4044,74	628,37	142,63	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	142	115	22	5	28,42	0,99
		200,60 = 1 454,17 - 0,1025 х 12 229,99 *НР (115 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (115 руб.)* *СП (49 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (115 руб.)*			3273,74									
38	ТССЦ-101-3435 *Приказ Минстроя России от*	**Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм**	**м2**	**3,6**	189,48		189,48	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	682			682		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр													
39	**ТЕРр65-2-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром: 100 мм**	**100 м трубопровода с фасонными частями**	**0,11** *11 / 100*	**10194,74**	**97,72**		**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**1121**	**1111**	**10**		**85,3**	**9,38**
		*НР (704 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (1117 руб.)* *СП (447 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1117 руб.)*			**10097,02**	**57,88**					**6**		**0,32**	**0,04**
40	**ТЕР16-04-004-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм**	**100 м трубопровода**	**0,11** *11 / 100*	**28226,23**	**599,68**	**16218,22**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**3105**	**1255**	**66**	**1784**	**86,67**	**9,53**
		*НР (1378 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ (1264 руб.)* *СП (708 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1264 руб.)*			**11408,33**	**77,75**					**9**		**0,47**	**0,05**
41	**ТЕРр67-8-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Смена светильников: с лампами накаливания**	**100 шт.**	**0,06** *6 / 100*	**35662,6**	**9,14**	**23662,17**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**2140**	**719**	**1**	**1420**	**89,1**	**5,35**
		*НР (518 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (719 руб.)* *СП (374 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (719 руб.)*			**11991,29**	**5,4**							**0,03**	
42	**ТЕРр65-33-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Смена жалюзийных решеток**	**100 жалюзийных решеток**	**0,1** *10 / 100*	**36728,23**	**3,05**	**31217,4**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**3673**	**551**		**3122**	**46,19**	**4,62**
		*НР (485 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (551 руб.)* *СП (264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (551 руб.)*			**5507,78**	**1,74**							**0,01**	
43	**ТЕРр67-9-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Смена: выключателей**	**100 шт.**	**0,02** *2 / 100*	**5521,92**		**2463,3**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**110**	**61**		**49**	**24,1**	**0,48**
		*НР (44 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (61 руб.)* *СП (32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (61 руб.)*			**3058,62**									
44	**ТЕР10-01-092-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"**	**100 м2 обрабатываемой поверхности**	**0,401** *(6+34,1) / 100*	**3278,97**	**402,61**	**1784,88**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**1315**	**438**	**161**	**716**	**9,22**	**3,7**
		*НР (442 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (442 руб.)* *СП (190 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (442 руб.)*			**1091,48**	**10,63**					**4**		**0,07**	**0,03**
45	**ТЕРр62-16-4** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,06** *6 / 100*	**10604,59**	**73,12**	**6955,44**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**636**	**215**	**4**	**417**	**29,6**	**1,78**
		*НР (147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (216 руб.)* *СП (86 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (216 руб.)*			**3576,03**	**18,13**					**1**		**0,1**	**0,01**
46	**ТЕР15-04-005-06** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,341** *34,1 / 100*	**10371,03**	**124,99**	**4672,88**	**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**3537**	**1900**	**43**	**1594**	**44,4**	**15,14**
		*НР (1692 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1901 руб.)* *СП (703 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1901 руб.)*			**5573,16**	**3,14**					**1**		**0,01**	
47	**ТЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Очистка помещений от строительного мусора**	**100 т мусора**	**0,04** *4 / 100*	**21744,88**			**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**870**	**870**			**214,32**	**8,57**
		*НР (574 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (870 руб.)* *СП (348 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (870 руб.)*			**21744,88**									
48	**ТССЦпг03-21-01-008** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на**	**1 т груза**	**4**	**91,62**	**91,62**		**3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**366**		**366**			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									317705	88197	29047	200461		694,8
											5773			36,93
Накладные расходы									82857					
Сметная прибыль									43865					
Итого по разделу 1									**444427**					**694,8**
														36,93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									317705	88197	29047	200461		694,8
											5773			36,93
Накладные расходы									82857					
Сметная прибыль									43865					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы									441209					688,97
														36,93
Итого Монтажные работы									3218					5,83
Итого									444427					694,8
														36,93
В том числе:														
Материалы									200461					
Машины и механизмы									29047					
ФОТ									93970					
Накладные расходы									82857					
Сметная прибыль									43865					
Непредвиденные затраты 2%									8889					
Итого с непредвиденными									453316					
НДС 18%									81597					
ВСЕГО по смете									534913					694,8
														36,93

Объёмы работ проверил: зам.начальника ОКСа ОАО "ТМТП" _____Юрченко Н.И.

Расц. и ценообр. провереннны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____Хандруга Е.И.