Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин

"10" февраля 2016 г.

Административное здание АГК "Каравелла", инв. № 10023

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на ремонт помещений административного здания АГК Каравелла

Основание: ТЗ №3, ДВ №3 10.02.16г.

Сметная стоимость строительных работ 945,966 тыс. руб.

Средства на оплату труда 98,965 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 763,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Холл 1 этаж														
1	ТЕРр63-10-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков**	**100 м2 облицовки**	0,04 *4 / 100*	1220,04	62,66		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	59	55	4		9,58	0,46
					1157,38	36,26					1		0,2	0,01
2	ТЕР10-05-011-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)**	**100 м2 потолка**	0,04 *4 / 100*	43960,49	79,43	31570,57	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1947	679	5	1263	97	5,35
					12310,49									
3	ТЕР08-07-002-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м**	**100 м2 горизонтальной проекции**	0,04 *4 / 100*	11141,51	131,12	2529,41	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	577	468	7	102	70,2	3,88
					8480,98									
4	ТЕР15-04-006-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков**	**100 м2 покрытия**	0,04 *4 / 100*	2640,42	10,44	1539,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	123	61		62	8,1	0,44
		380,62 = 64,07 + 13 x 24,35			1090,09	1,74							0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР15-04-005-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	5955,79	68,68	3760,81	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	273	118	5	150	16,94	0,94
					2126,3	1,74							0,01	
6	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0023	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-142			-142		
7	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0023	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	143			143		
	Раздел 2. Ремонт кабинетов 210,210.1													
8	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,46 *46 / 100*	1283,68	40,71		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	708	686	22		11,39	6,29
					1242,97	23,53					13		0,13	0,07
9	ТЕРр57-2-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,12	23626,84	10367,13		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3402	1909	1493		111,2	16,01
					13259,71	2914,1					420		21	3,02
10	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,12	13541,15	504,26	8642,55	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1855	727	91	1037	39,51	6,54
					4394,34	230,12					42		1,27	0,23
11	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,46 *46 / 100*	55296,27	87,13	51838,3	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	26046	2141	60	23845	25,61	16,26
					3370,84									
12	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	-47,15	477,4		477,4	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-22509			-22509		
13	ССЦ 3-2015,п.101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	47,15	1203,77		1203,77		56758			56758		
14	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,4 *40 / 100*	411,42			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	198	198			3,77	1,81
					411,42									
15	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,4 *40 / 100*	5064,03	67,84	4140,58	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2170	472	41	1657	6,66	3,67
					855,61									
16	ТЕРр62-16-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,02 *(96+6) / 100*	9831,31	75,01	6371,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10734	4144	92	6498	28,02	34,3
					3385,14	18,13					22		0,1	0,12
17	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0683	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-4212			-4212		
18	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0683	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	4252			4252		
19	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46 *46 / 100*	9039,62	75,01	5811,5	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4455	1740	42	2673	26,1	14,41
					3153,11	18,13					10		0,1	0,06
20	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,029	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-1789			-1789		
21	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,029	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	1805			1805		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 3. Ремонт кабинета 312,313													
22	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,405 *40,5 / 100*	1283,68 1242,97	40,71 23,53		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	624	605	19 12		11,39 0,13	5,53 0,06
23	ТЕРр57-2-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,048	23626,84 13259,71	10367,13 2914,1		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1361	763	598 168		111,2 21	6,41 1,21
24	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,08	13541,15 4394,34	504,26 230,12	8642,55	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1237	486	60 28	691	39,51 1,27	4,36 0,16
25	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,405 *40,5 / 100*	55296,27 3370,84	87,13	51838,3	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	22932	1884	53	20995	25,61	14,32
26	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	-41,51	477,4		477,4	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	-19817			-19817		
27	ССЦ 3-2015,п.101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	41,51	1203,77		1203,77		49968			49968		
28	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,35 *35 / 100*	411,42 411,42			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	173	173			3,77	1,58
29	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,35 *35 / 100*	5064,03 855,61	67,84	4140,58	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1898	413	36	1449	6,66	3,22
30	ТЕРр62-16-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,971 *(93,5+3,6) / 100*	9831,31 3385,14	75,01 18,13	6371,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10218	3944	88 22	6186	28,02 0,1	32,65 0,12
31	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0651	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-4015			-4015		
32	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0651	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	4053			4053		
33	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,405 *40,5 / 100*	9039,62 3153,11	75,01 18,13	5811,5	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3922	1532	36 8	2354	26,1 0,1	12,68 0,05
34	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0255	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-1573			-1573		
35	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0255	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	1588			1588		
	Раздел 4. Ремонт кабинета 406													
36	ТЕРр63-11-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,24	20128,11 3049,73	202,09 32,6	16876,29	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4987	878	59 10	4050	24,92 0,18	7,18 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР10-05-009-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,102 *0,34*0,3*	41087,41	53,67	32530,62	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4522	1196	7	3319	67	9,42
					8503,12									
38	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,22 *22 / 100*	1283,68	40,71		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	339	328	11		11,39	3,01
					1242,97	23,53					6		0,13	0,04
39	ТЕРр57-2-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,05	23626,84	10367,13		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	1418	796	622		111,2	6,67
					13259,71	2914,1					175		21	1,26
40	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,05	13541,15	504,26	8642,55	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	773	304	37	432	39,51	2,74
					4394,34	230,12					18		1,27	0,1
41	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,22 *22 / 100*	55296,27	87,13	51838,3	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	12457	1024	29	11404	25,61	7,76
					3370,84									
42	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	-22,55	477,4		477,4	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-10765			-10765		
43	ССЦ 3-2015,п.101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	22,55	1203,77		1203,77		27145			27145		
44	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,19 *19 / 100*	411,42			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	94	94			3,77	0,86
					411,42									
45	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,19 *19 / 100*	5064,03	67,84	4140,58	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1029	224	19	786	6,66	1,75
					855,61									
46	ТЕР15-04-027-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	3841,56	25	2221,79	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1516	748	13	755	11,99	5,63
					1594,77	1,74					1		0,01	
47	ТЕР15-04-007-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34 *34 / 100*	7363,15	75,62	3230,7	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3041	1903	40	1098	32,73	15,36
					4056,83	1,57					1		0,01	
48	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0102	42681,31		42681,31	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-435			-435		
49	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0102	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	635			635		
50	ТЕРр62-16-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185 *(51-34+1,5) / 100*	9831,31	75,01	6371,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1947	751	17	1179	28,02	6,22
					3385,14	18,13					4		0,1	0,02
51	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0124	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-765			-765		
52	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0124	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	772			772		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 *22 / 100*	9039,62 3153,11	75,01 18,13	5811,5	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2131	833	20 5	1278	26,1 0,1	6,89 0,02
54	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0139	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-857			-857		
55	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0139	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	865			865		
	Раздел 5. Ремонт кабинетов 805,805.1,806,807,807.1,808,809													
56	ТЕРр63-11-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,224	20128,11 3049,73	202,09 32,6	16876,29	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4655	820	54 8	3781	24,92 0,18	6,7 0,05
57	ТЕР10-05-009-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,096 *0,32*0,3*	41087,41 8503,12	53,67	32530,62	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4256	1126	7	3123	67	8,87
58	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,66 *166 / 100*	1283,68 1242,97	40,71 23,53		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	2558	2476	82 47		11,39 0,13	22,69 0,26
59	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,25 *125 / 100*	411,42 411,42			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	617	617			3,77	5,65
60	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,33	13541,15 4394,34	504,26 230,12	8642,55	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5105	2002	250 114	2853	39,51 1,27	18 0,64
61	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	1,66 *166 / 100*	55296,27 3370,84	87,13	51838,3	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	93990	7722	217	86051	25,61	58,67
62	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	-170,2	477,4		477,4	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-81253			-81253		
63	ССЦ 3-2015,п.101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	170,2	1203,77		1203,77		204882			204882		
64	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,25 *125 / 100*	5064,03 855,61	67,84	4140,58	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6779	1477	127	5175	6,66	11,5
65	ТЕР15-04-007-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 *32 / 100*	7363,15 4056,83	75,62 1,57	3230,7	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2862	1792	36 1	1034	32,73 0,01	14,45
66	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0096	42681,31		42681,31	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-410			-410		
67	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0096	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	598			598		
68	ТЕРр62-16-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,17 *(332-32+17) / 100*	9831,31 3385,14	75,01 18,13	6371,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	33359	12877	286 68	20196	28,02 0,1	106,58 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,2124	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-13100			-13100		
70	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,2124	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	13223			13223		
71	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,66 *166 / 100*	9039,62	75,01	5811,5	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	16078	6281	150	9647	26,1	52
					3153,11	18,13					36		0,1	0,2
72	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,1046	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-6451			-6451		
73	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,1046	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	6512			6512		
	Раздел 6. Переходная галерея													
74	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,12	46876,9	229,22	33203,18	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6252	2226	42	3984	112,75	18,67
					13444,5	36,26					6		0,2	0,04
75	ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,39	815,17			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4295	4295				
					815,17									
76	ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	4,39	112,59	112,59		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	494		494			
	Раздел 7. каб.201,303													
77	ТЕРр56-19-1 *Приказ Минстроя России от*	Разборка обивки дверей из дерматина	100 м2 обивки	0,038 *3,8 / 100*	6879,41			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	313	313			56,94	2,59
					6879,41									
78	ТЕРр56-19-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Обивка дверей дерматином	100 м2 обивки	0,038 *3,8 / 100*	72209,14		63609,79	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	2809	392		2417	71,18	3,24
					8599,35									
	Раздел 8. Ремонт кабинетов №507,508,509													
79	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,82 *82 / 100*	1283,68	40,71		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	1264	1224	40		11,39	11,21
					1242,97	23,53					23		0,13	0,13
80	ТЕРр57-2-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,15	23626,84	10367,13		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	4253	2387	1866		111,2	20,02
					13259,71	2914,1					524		21	3,78
81	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,82	13541,15	504,26	8642,55	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	12679	4972	619	7088	39,51	44,71
					4394,34	230,12					283		1,27	1,56
82	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,82 *82 / 100*	6362,77	87,13	2904,8	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6304	3815	107	2382	25,61	28,98
		802,24 = 10 866,72 - 102,5 x 98,19			3370,84									
83	ССЦ 3-2015,п.101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	84,05	1203,77		1203,77		101177			101177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,38 *38 / 100*	411,42 411,42			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	187	187			3,77	1,72
85	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,38 *38 / 100*	5064,03 855,61	67,84	4140,58	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	2062	449	40	1573	6,66	3,49
86	ТЕРр62-16-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,99 *(91+8) / 100*	9831,31 3385,14	75,01 18,13	6371,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10418	4021	89 22	6308	28,02 0,1	33,29 0,12
87	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0663	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-4089			-4089		
88	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0663	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	4128			4128		
89	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82 *82 / 100*	9039,62 3153,11	75,01 18,13	5811,5	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	7941	3103	74 18	4764	26,1 0,1	25,68 0,1
90	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0517	61675,1		61675,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	-3189			-3189		
91	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0517	62255,09		62255,09	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	3219			3219		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									643113	76529	6593 1681	559991		602,49 11,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									665044	96849	8204 2116	559991		763,28 13,89
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5, 10-11, 15, 24-25, 29, 37, 40-42, 45-48, 57, 60-61, 64-66, 74, 81-82, 85)									4501	4177	325			33,5835
МДС35 пр.1 т.1 п.2._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 8-9, 14, 10-11, 15-16, 19, 22-23, 28, 24-25, 29-30, 33, 36-39, 44, 40-42, 45-48, 50, 53, 56-61, 64-66, 68, 71, 74-75, 77-80, 84, 81-82, 85-87, 89-90)									83 17430	16141	1285			0,4475 127,212
Накладные расходы									77778		353			2,31
В том числе, справочно:														
65% = 77%*0,85 ФОТ (от 1772) (Поз. 1, 36, 56)									1151					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 53270) (Поз. 8-9, 14, 16, 19, 22-23, 28, 30, 33, 38-39, 44, 50, 53, 58-59, 68, 71, 79-80, 84, 86-87, 89-90)									36225					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 706) (Поз. 77-78)									494					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 4626) (Поз. 4-5, 46-48, 65-66)									4117					
100% = 118%*0,85 ФОТ (от 3001) (Поз. 2, 37, 57)									3001					
102% = 120%*0,85 ФОТ (от 2232) (Поз. 74)									2277					
104% = 122%*0,85 ФОТ (от 468) (Поз. 3)									487					
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 28595) (Поз. 10-11, 15, 24-25, 29, 40-42, 45, 60-61, 64, 81-82, 85)									30026					
Сметная прибыль									43125					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 41212) (Поз. 1, 16, 19, 30, 33, 36, 50, 53, 56, 68, 71, 86-87, 89-90)									16485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4626) (Поз. 4-5, 46-48, 65-66)									1711					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 706) (Поз. 77-78)									353					
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3001) (Поз. 2, 37, 57)									1290					
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2232) (Поз. 74)									982					
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 13830) (Поз. 8-9, 14, 22-23, 28, 38-39, 44, 58-59, 79-80, 84)									7468					
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28595) (Поз. 10-11, 15, 24-25, 29, 40-42, 45, 60-61, 64, 81-82, 85)									14583					
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 468) (Поз. 3)									253					
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1 Холл 1 этаж									4972					11,07
														0,01
Итого по разделу 2 Ремонт кабинетов 210,210.1									99474					99,29
														3,51
Итого по разделу 3 Ремонт кабинета 312,313									85000					80,75
														1,6
Итого по разделу 4 Ремонт кабинета 406									62712					73,49
														1,5
Итого по разделу 5 Ремонт кабинетов 805,805.1,806,807,807.1,808,809									341279					305,09
														1,54
Итого по разделу 6 Переходная галерея									14300					18,67
														0,04
Итого по разделу 7 каб.201,303									3970					5,83
Итого по разделу 8 Ремонт кабинетов №507,508,509									174240					169,09
														5,69
Итого									785947					763,28
														13,89
В том числе:														
Материалы									559991					
Машины и механизмы									8204					
ФОТ									98965					
Накладные расходы									77778					
Сметная прибыль									43125					
Непредвиденные затраты 2%									15719					
Итого с непредвиденными									**801666**					
НДС 18%									144300					
ВСЕГО по смете									**945966**					**763,28**
														13,89

Объёмы работ проверил: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н. И.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО _____ Кондруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" _____ Лисянский И.В.